

Annexe 7.6.4 : compilation des dossiers « travaux » sur les bâtiments communaux

Travaux réalisés suite aux audits de 2006

Bâtiment	Intervention	Année	Estimation coût € (2007 TVAC)	Aide publique
Château communal	isolation	2009	46760,1233	pas mentionnée
Château communal	chaufferie	2009	43094,15	pas mentionnée
Ecole Olloy (48 élèves et 51 en 2012)	isolation	2009	18471,5333	pas mentionnée
Ecole Olloy	menuiseries extérieures	2009	26329,5637	pas mentionnée
Ecole Olloy	chaufferie	2009	23951,95	pas mentionnée
ecole Oignies	chaufferie	2009	41599,8	pas mentionnée
chapelle et salle polyvalente Nismes	menuiseries extérieures	2009	8939,0202	pas mentionnée
chapelle et salle polyvalente Nismes	chaufferie	2009	20745,45	pas mentionnée
/	désamiantage chaufferies	2009	12075,8	pas mentionnée
/	adaptation du réseau électrique	2009	2722,5	pas mentionnée
		2009	244689,89	

Ureba 2009 exécution 2013

école de Dourbes (23 élèves; 27 en 2012)	isolation plancher grenier et chaudière + calorifugeage
école de Le Mesnil (13 et 12 en 2012)	menuiseries extérieures contre-cloisons intérieures isolées Ventilation système C Chauffage central et citerne mazout
école de Vierves (38 et 32 en 2012)	menuiseries extérieures contre-cloisons intérieures isolées Ventilation système C Chauffage central
salle pétanque Olloy (abandonné)	menuiseries extérieures contre-cloisons intérieures isolées sur murs extérieurs isolation sous toiture ventilation système C

UREBA exceptionnel 2013: attente de la décision régionale

Bâtiment	Intervention	Année	Estimation coût € (2007 TVAC)	Aide publique	conso (kWh/an)	économie énergie primaire estimée (kWh/an)
salle communale de Le Mesnil	chaudière, régulation et distribution + calorifugeage	ureba 2013	28966,19	80%		14243,74
salle communale de Le Mesnil	menuiseries extérieures (simple par double vitrage)	ureba 2013	40613,53	80%		23298,33
centre culturel Nismes salle polyvalente	éclairage salle (tubes dimables + luminaires de cheminement au lieu de spots halogènes: 2702 W au lieu de 9600W)	ureba 2013	11724,9	80%	8528	6276,42
centre culturel Nismes salle polyvalente	isolation une façade ouest par laine minérale 7+5 cm (pas bardage) et plafond salle (pare-vapeur et laine minérale de 18 cm)	ureba 2013	78240	80%		115685
centre culturel Nismes salle polyvalente	ventilation double flux 17000m3/h grande salle au lieu extracteur simple flux	ureba 2013	109021	80%		102777,01
école de Oignies (50 et 52 en 2012)	installation GTC	ureba 2013	40111,5	80%	191373	7255,28
école de Oignies	menuiseries extérieures (bois vers PVC double vitrage de Uw 1,2 W/m2.K - à l'identique, pas de réflexion sur les besoins ouvrants)	ureba 2013	105391	80%		88277,85
école de Treignes	menuiseries (265 m2 aluminium vers vitrage alu max UW de 1,4)	ureba 2013	195570	80%		81036,94
école de Treignes (46 élèves et 51 en 2012)	chaufferie (chaudière mazout condensation 90 kW+distribution+régulation)	ureba 2013	55490,6	80%		21760,63
		Total	665128,72			

Le tableau est la retranscription des données indiquées dans les dossiers UREBA. Les cases surlignées en jaune indique des données manquantes ou suspectes